

## じゃかご工施工歩掛（参考）

富士金網製造株式会社

10m当り

籠径 (cm)	詰石量 (m <sup>3</sup> )	世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	バックホウ運転 (h)
45	1.5	0.08	0.24	0.40	1.0
50	1.9	0.10	0.30	0.40	1.3
60	2.7	0.14	0.42	0.40	1.8

1. 本歩掛は、じゃかごの据付のための法面整形（床拵え）、吸出防止材設置、かご組立・据付、詰石、埋戻し及び（平均小運搬距離30mまで）を含む。
2. 吸出防止材設置の有無に関わらず上表を適用する。ただし設置する場合は材料を別途計上すること。  
吸出防止材の使用量 (m<sup>3</sup>) = 設計数量 (m<sup>3</sup>) × (1+K)