

パネル式フトン籠施工歩掛 (参考)

富士金網製造株式会社

10m当り

	高さ	幅	詰石量	世話役	特殊作業員	普通作業員	バックホウ運転
	(cm)	(m)	(m ³)	(人)	(人)	(人)	(h)
スロープ式	40	1.20	4.6	0.22	0.24	0.82	1.2
	50	1.20	5.7	0.27	0.29	1.00	1.6
	60	1.20	6.8	0.32	0.35	1.20	1.9
階段式	40	1.20	4.6	0.18	0.25	0.96	1.4
	50	1.20	5.7	0.22	0.32	1.20	1.8
	60	1.20	6.8	0.27	0.38	1.40	2.2

- 詰石量は次式により補正済の数値である。

$$\text{詰石の使用量 (m}^3\text{)} = \text{籠容積 (m}^3\text{)} \times (1+K)$$

- 本歩掛は、パネル式フトン籠の据付のための床拵え、吸出防止材設置、かご組立・据付、詰石、埋戻し及びバックホウ運転(平均小運搬距離30mまで)を含む。

- 吸出防止材設置の有無に関わらず上表を適用する。ただし設置する場合は材料を別途計上すること。

$$\text{吸出防止材の使用量 (m}^2\text{)} = \text{設計数量 (m}^2\text{)} \times (1+K)$$